

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: KÚPELE POLSKOSLOVENSKEHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR  
TURISTIKY PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU  
SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY POPRADU

Objednávateľ: Lubovnianske regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH v EUR	DPH 20%	Cena s DPH v EUR
01	časť Údol	214 040,06	42 808,01	256 848,07
02	časť Plaveč	231 073,17	46 214,63	277 287,80
03	časť Nová Ľubovňa	348 695,00	69 739,00	418 434,00
04	časť Kamienka	163 044,79	32 608,96	195 653,75
05	časť Vyšné Ružbachy	95 318,73	19 063,75	114 382,48
06	časť Hniezdne	88 700,07	17 740,01	106 440,08
07	Oprava lávky Andrejovka	44 667,13	8 933,43	53 600,56
08	Výmena zábradlia v Lesnici	32 318,12	6 463,62	38 781,74
09	Vysprávky poľných ciest časť Panské Lúky	10 643,27	2 128,65	12 771,92
10	Vysprávky poľných ciest časť Lacková	5 324,01	1 064,80	6 388,81
11	Vysprávky poľných ciest časť Plavnica	5 324,01	1 064,80	6 388,81

Celkom

1 239 148,36

247 829,67

1 486 978,03

.....  
  
Inžinierske stavby, a.s.  
závod Cestné stavitelstvo  
Priemyselná 6, 042 45 Košice  
03-300-001

# ROZPOČET

Stavba: KÚPELE POLSKOSLOVENSKEHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY  
 PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY  
 POPRADU

Objekt: časť Údol

Objednávateľ: Lubovnianské regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>214 040,06</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>18 050,91</b>
1	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 122,042	1,73	1 941,13
2	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 442,042	2,40	3 460,90
3	122202209	Priplatok za lepkivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	1 442,042	0,02	28,84
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	1 322,042	2,90	3 833,92
5	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 322,042	1,05	1 388,14
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 322,042	1,44	1 903,74
7	175101201	Zásyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	120,000	6,52	782,40
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	7 480,280	0,49	3 665,34
9	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	910,000	1,15	1 046,50
<b>2 Zakladanie</b>						<b>10 823,97</b>
10	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	7 480,280	0,27	2 019,68
11	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8 228,308	1,07	8 804,29
<b>5 Komunikácie</b>						<b>184 613,30</b>
12	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m <sup>2</sup>	7 480,280	7,67	57 373,75
13	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr.150 mm	m <sup>2</sup>	1 870,070	8,07	15 091,46
14	573111114	Postrek živичný infiltračný spojovací	m <sup>2</sup>	5 610,210	0,54	3 029,51
15	577133111	Betón asfaltový po zhutnení ACo 11 hr.40mm	m <sup>2</sup>	5 610,210	9,34	52 399,36
16	577143122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový AC L hr.50mm	m <sup>2</sup>	5 610,210	10,11	56 719,22
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>458,00</b>
17	938902103	Cistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m	m	200,000	2,29	458,00
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>93,88</b>
18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	4 693,782	0,02	93,88
<b>Celkom</b>						<b>214 040,06</b>

## ROZPOČET

Stavba: KUPELE POLSKOSLOVENSKEHO POHRANICIA, IDENTIFIKOVATEĽNY EUROPSKY PRIESTOR TURISTIKY  
PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY  
POPRADU

Objekt: časť Plaveč

Objednávateľ: Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

### HSV Práce a dodávky HSV

231 073,17

#### 1 Zemné práce

20 392,57

1	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 208,976	1,73	2 091,53
2	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	1 358,976	2,40	3 261,54
3	122202209	Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	1 358,976	0,02	27,18
4	139711101	Prečistenie priepustov s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	3,840	24,17	92,81
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1 208,976	2,90	3 506,03
6	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 208,976	1,05	1 269,42
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 208,976	1,44	1 740,93
8	175101201	Zásyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	150,000	6,52	978,00
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8 059,840	0,49	3 949,32
10	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m2	3 022,440	1,15	3 475,81

#### 2 Zakladanie

11 662,59

11	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	8 059,840	0,27	2 176,16
12	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové 300g/m2	m2	8 865,824	1,07	9 486,43

#### 5 Komunikácie

198 916,86

13	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	8 059,840	7,67	61 818,97
14	569251111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	2 014,960	8,07	16 260,73
15	573111114	Postrek živичný infiltračný spojovací	m2	6 044,880	0,54	3 264,24
16	577133111	Betón asfaltový po zhutnení ACo 11 hr.40mm	m2	6 044,880	9,34	56 459,18
17	577143122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový AC L hr.50mm	m2	6 044,880	10,11	61 113,74

#### 99 Presun hmôt HSV

101,15

18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 057,449	0,02	101,15
----	-----------	--	---	-----------	------	--------

Celkom

231 073,17

# ROZPOČET

Stavba: KÚPELE POĽSKOSLOVENSKEHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY  
 PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY  
 POPRADU

Objekt: časť Nová Ľubovňa

Objednávateľ: Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>348 695,00</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>16 969,91</b>
1	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	1 451,600	2,00	2 903,20
2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 451,600	0,02	29,03
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,800	4,21	121,25
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	28,400	0,02	0,57
5	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,800	4,21	45,47
6	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,800	0,02	0,22
7	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	26,208	4,21	110,34
8	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	26,208	0,02	0,52
9	139711101	Prečistenie priepustov s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	1,500	24,17	36,26
10	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1 257,408	2,90	3 646,48
11	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 257,408	1,05	1 320,28
12	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 257,408	1,44	1 810,67
13	175101201	Zásyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	260,000	6,52	1 695,20
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6 608,000	0,49	3 237,92
15	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m2	1 750,000	1,15	2 012,50
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>2 150,90</b>
16	451573111	Lôžko pod potrubie, obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,080	101,28	1 324,74
17	452311131	Podkladové dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	5,680	145,45	826,16
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					<b>300 808,34</b>
18	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	1 392,000	10,81	15 047,52
19	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	2 596,800	4,01	10 413,17
20	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	3 912,000	7,67	30 005,04
21	569251111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	2 291,000	8,07	18 488,37
22	572751112	Vyrovnanie povrchu a upravenie výtlkov asfaltovým betónom	t	547,654	84,29	46 161,76
23	573111114	Postrek živičný infiltračný spojovací	m2	13 306,940	0,53	7 052,68
24	577133111	Betón asfaltový po zhutnení ACo 11 hr.40mm	m2	13 306,940	9,34	124 286,82
25	577143122	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, AC I 16 hr.50 mm	m2	4 881,600	10,11	49 352,98
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>28 640,03</b>
26	914002811	Osadenie a dodávka veľkorozmernej zvislej značky, tabuľa miestneho významu	ks	1,000	1 655,14	1 655,14

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
27	914002812	Osadenie a dodávka veľkorozmernej zvislej značky, malý cyklistický smerovník	ks	2,000	827,50	1 655,00
28	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300-500 mm	ks	4,000	482,10	1 928,40
29	919412111	Hospodársky prejazd dĺžky 3-4 m z rúr bet. DN 400 mm s čelami bet. tr.C 8/10 s prevýš. do 600mm	ks	1,000	799,43	799,43
30	919413211	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN 300-500 mm	ks	4,000	688,64	2 754,56
31	919441221	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 500-1000 mm	ks	1,000	1 201,42	1 201,42
32	919443211	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN 500-1000 mm	ks	1,000	1 655,07	1 655,07
33	919492913	Príplatok za každý ďalší i začatý 1 m dĺžky prejazdu nad dĺžku 4 m, rúry zo železobetónu, čelá z kam.muríva	ks	2,000	238,52	477,04
34	919513111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 500 mm	m	24,000	93,55	2 245,20
35	5922114000	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-50 Ms 50/100/5	ks	24,000	156,91	3 765,84
36	919523111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 1000 mm	m	6,000	197,18	1 183,08
37	5922114800	Rúra železobetónová pre dažďové vody TZP 4-100 Ms 100x100	ks	6,000	527,13	3 162,78
38	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m3/m	m	2 100,000	2,29	4 809,00
39	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného zametáním	m2	8 425,440	0,16	1 348,07
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>125,82</b>
40	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 291,008	0,02	125,82

Celkom

**348 695,00**

## ROZPOČET

Stavba: KÚPELE POLSKOSLOVENSKEHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY  
 PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY  
 POPRADU

Objekt: časť Kamienka

Objednávateľ: Lubovnianské regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>163 044,79</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>16 305,24</b>
1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	744,030	1,73	1 287,17
2	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 488,060	2,00	2 976,12
3	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	1 488,060	0,02	29,76
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	1 368,060	2,90	3 967,37
5	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 368,060	1,05	1 436,46
6	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 368,060	1,44	1 970,01
7	175101201	Zásyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	120,000	6,52	782,40
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	4 960,200	0,49	2 430,50
9	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	1 239,520	1,15	1 425,45
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					<b>7 177,41</b>
10	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	4 960,200	0,27	1 339,25
11	6936651400	Geotextilie netkané polypropylénové 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 456,220	1,07	5 838,16
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					<b>139 488,95</b>
12	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m <sup>2</sup>	4 960,200	9,59	47 568,32
13	569251111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m <sup>2</sup>	1 239,520	8,07	10 002,93
14	573111114	Postrek živичný infiltračný spojovací	m <sup>2</sup>	3 720,150	0,54	2 008,88
15	577133111	Betón asfaltový po zhutnení ACo 11 hr.40mm	m <sup>2</sup>	3 720,150	9,34	34 746,20
16	577153123	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, AC I 16 hr.60 mm	m <sup>2</sup>	3 720,150	12,14	45 162,62
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>73,19</b>
17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 659,487	0,02	73,19
<b>Celkom</b>						<b>163 044,79</b>

# ROZPOČET

Stavba: KÚPELE POĽSKOSLOVENSKEHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY  
PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY  
POPRAHU

Objekt: časť Vyšné Ružbachy

Objednávateľ: Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>95 318,73</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>7 268,95</b>
1	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, krajníc hr.200 do 300 m 0,400t	m <sup>2</sup>	700,000	1,64	1 148,00
2	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	150,000	1,73	259,50
3	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	300,000	2,40	720,00
4	122202209	Priplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	300,000	0,02	6,00
5	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,760	4,21	24,25
6	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	5,760	0,02	0,12
7	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,368	4,21	18,39
8	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m <sup>3</sup>	4,368	0,02	0,09
9	139711101	Prečistenie priepustov s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m <sup>3</sup>	6,000	24,17	145,02
10	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	460,128	2,90	1 334,37
11	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	460,128	1,05	483,13
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	460,128	1,44	662,58
13	175101201	Zásyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	162,500	6,52	1 059,50
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	1 700,000	0,49	833,00
15	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	500,000	1,15	575,00
<b>2 Zakladanie</b>						<b>1 447,00</b>
16	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	1 000,000	0,27	270,00
17	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 100,000	1,07	1 177,00
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>439,55</b>
18	451573111	Lôžko pod potrubie, obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>3</sup>	3,168	101,28	320,86
19	452311131	Podkladové dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m <sup>3</sup>	0,816	145,45	118,69
<b>5 Komunikácie</b>						<b>80 610,50</b>
20	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m <sup>2</sup>	1 000,000	3,37	3 370,00
21	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m <sup>2</sup>	1 700,000	4,01	6 817,00
22	569251111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m <sup>2</sup>	950,000	8,07	7 666,50
23	573111114	Postrek živičný infiltračný spojovací	m <sup>2</sup>	2 850,000	0,54	1 539,00
24	577133111	Betón asfaltový po zhutnení ACo 11 hr.40mm	m <sup>2</sup>	2 850,000	9,34	26 619,00
25	577153123	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, AC I 16 hr.60 mm	m <sup>2</sup>	2 850,000	12,14	34 599,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>5 520,12</b>

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
26	914002811	Osadenie a dodávka veľkorozmernej zvislej značky, tabuľa miestneho významu	ks	1,000	1 652,40	1 652,40
27	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 mm	ks	1,000	482,10	482,10
28	919413211	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN 300 mm	ks	1,000	688,64	688,64
29	919511111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 300 mm	m	8,000	55,79	446,32
30	5922355601	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 30/200	ks	4,000	83,64	334,56
31	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m3/m	m	690,000	2,29	1 580,10
32	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného zametáním	m2	2 100,000	0,16	336,00
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>32,61</b>
33	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 630,509	0,02	32,61

Celkom

**95 318,73**



# ROZPOČET

Stavba: KÚPELE POĽSKOSLOVENSKEHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY  
 PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY  
 POPRADU

Objekt: časť Hniezdne

Objednávateľ: Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>88 700,07</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>15 700,71</b>
1	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	609,000	1,73	1 053,57
2	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	418,000	2,40	1 003,20
3	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	418,000	0,02	8,36
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,280	4,21	72,75
5	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	17,280	0,02	0,35
6	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	13,104	4,21	55,17
7	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	13,104	0,02	0,26
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1 057,384	2,90	3 066,41
9	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 057,384	1,05	1 110,25
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 057,384	1,44	1 522,63
11	175101201	Zásyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	748,000	6,52	4 876,96
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 320,000	0,49	1 136,80
13	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m2	1 560,000	1,15	1 794,00
<b>2 Zakladanie</b>						<b>3 357,04</b>
14	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 320,000	0,27	626,40
15	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové 300g/m2	m2	2 552,000	1,07	2 730,64
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>1 318,63</b>
16	451573111	Lôžko pod potrubie, obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,504	101,28	962,57
17	452311131	Podkladové dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,448	145,45	356,06
<b>5 Komunikácie</b>						<b>60 842,00</b>
18	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	2 320,000	3,37	7 818,40
19	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	2 320,000	4,01	9 303,20
20	569251111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr.150 mm	m2	580,000	8,07	4 680,60
21	573111114	Postrek živičný infiltračný spojovací	m2	1 740,000	0,54	939,60
22	577133111	Betón asfaltový po zhutnení ACo 11 hr.40mm	m2	1 740,000	9,34	16 251,60
23	577153123	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, AC I 16 hr.60 mm	m2	1 740,000	12,14	21 123,60
24	597591121	Rigol zemný šírky od 600-1000 m	m	100,000	7,25	725,00
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>7 447,30</b>
25	914002812	Osadenie a dodávka veľkorozmernej zvislej značky, malý cyklistický smerovník	ks	2,000	796,22	1 592,44
26	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 mm	ks	3,000	482,10	1 446,30

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
27	919413211	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN 300 mm	ks	3,000	688,64	2 065,92
28	919511111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 300 mm	m	24,000	55,79	1 338,96
29	5922355601	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 30/200	ks	12,000	83,64	1 003,68
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>34,39</b>
30	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 719,257	0,02	34,39
<b>Celkom</b>						<b>88 700,07</b>

# ROZPOČET

Stavba: KÚPELE POĽSKOSLOVENSKEHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY  
 PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY  
 POPRADU

Objekt: Oprava lávky Andrejovka

Objednávateľ: Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 348,94</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>179,99</b>
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,000	2,11	67,52
2	111201401	Drvenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,000	0,44	14,08
3	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,800	4,21	20,21
4	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	4,800	0,02	0,10
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	4,800	2,90	13,92
6	162401401	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	32,000	1,76	56,32
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	16,000	0,49	7,84
<b>5 Komunikácie</b>						<b>513,44</b>
8	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m <sup>2</sup>	16,000	7,67	122,72
9	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m <sup>2</sup> s lôžkom hr.40mm	m <sup>2</sup>	16,000	14,23	227,68
10	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m <sup>2</sup>	16,000	10,19	163,04
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>247,52</b>
11	622211111	Cistenie muníva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m <sup>2</sup>	52,000	4,76	247,52
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>1 407,99</b>
12	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	24,000	12,85	308,40
13	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	24,000	2,46	59,04
14	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m <sup>3</sup>	0,720	146,60	105,55
15	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	50,000	18,70	935,00
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>42 318,19</b>
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>						<b>24 300,73</b>
16	76712190p	Oprava podláh z plechov, upevnenie, vyrovnanie 0,019t	m <sup>2</sup>	52,500	32,30	1 695,75
17	76716222p	Montáž a dodávka zábradlia rúrkového rovného z profilovej ocele na ocelovú konštrukciu, do 5kg/m, s povrchovou úpravou	m	100,000	29,75	2 975,00
18	76759111p	Montáž a dodávka podlahových konštrukcií, podlahových vzorovaných plechov s povrchovou úpravou, náter ekologickou farbou	m <sup>2</sup>	104,983	83,73	8 790,23
19	767991911	Ostatné opravy samostatným zváraním	m	150,215	38,25	5 745,72
20	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	1 985,000	1,02	2 024,70
21	1944215000	Oceľové profily na spevnenie konštrukcie	kg	1 985,000	1,11	2 203,35
22	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	1 273,500	0,68	865,98

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**783 Dokončovacie práce - nátery**

**18 017,46**

23	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	641,900	5,27	3 382,81
24	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov., ekologický náter	m2	641,900	7,06	4 531,81
25	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. na vzduchu schnúce základný, ekologický náter	m2	641,900	5,53	3 549,71
26	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	m2	562,500	5,53	3 110,63
27	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	562,500	6,12	3 442,50

Celkom

**44 667,13**

# ROZPOČET

Stavba: KÚPELE POL'SKOSLOVENSKEHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY  
 PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY  
 POPRADU

Objekt: Výmena zábradlia v Lesnici

Objednávateľ: Lubovnianské regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>32 318,12</b>
<b>762</b>		<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>22 874,99</b>
1	762081060	Zvláštne výkony hobľovania a odkôrovanie reziva na stavenisku, viacstranné	m2	447,450	5,19	2 322,27
2	762213811	Demontáž zábradlia	m	380,000	5,40	2 052,00
3	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpkov do 1500 mm	m	379,856	5,62	2 134,79
4	6055731x0p	Rezivo zábradlia, poľguľatina, guľatina - tvrdé drevo	m3	18,457	869,83	16 054,45
5	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	18,457	16,85	311,00
6	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	16,038	0,03	0,48
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>2 363,98</b>
7	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	892,067	1,27	1 132,93
8	1944215000	Ocelové profily na spevnenie konštrukcie	kg	892,067	1,38	1 231,05
<b>783</b>		<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>7 079,15</b>
9	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	128,524	6,57	844,40
10	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov., ekologický náter	m2	36,620	8,79	321,89
11	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. na vzduchu schnúce základný, ekologický náter	m2	36,620	6,89	252,31
12	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti škodcom a hnilobe, ekologický náter	m2	447,450	3,71	1 660,04
13	783784303	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Lakovaním, ekologický lak	m2	447,450	4,77	2 134,34
14	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	m2	128,524	6,89	885,53
15	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	128,524	7,63	980,64
<b>Celkom</b>						<b>32 318,12</b>

# ROZPOČET

Stavba: KUPELE POĽSKOSLOVENSKEHO POHRANICIA, IDENTIFIKOVATEĽNY EUROPSKY PRIESTOR TURISTIKY  
PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY  
POPRADU

Objekt: Vysprávky poľných ciest časť Panské Lúky

Objednávateľ: Lubovnianské regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>10 643,27</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>4 982,60</b>
1	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	250,400	3,00	751,20
2	122302209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	250,400	0,02	5,01
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	250,400	2,90	726,16
4	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	250,400	1,05	262,92
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	250,400	1,44	360,58
6	175101201	Zásyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	250,400	6,52	1 632,61
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	952,400	0,49	466,68
8	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m2	676,035	1,15	777,44
<b>5 Komunikácie</b>						<b>5 654,99</b>
9	566903111	Upravenie podkladu a krytu so zhutnením kamenivom hrubým dreveným	t	284,173	4,88	1 386,76
10	5834355200	Kamenino drevené	t	284,170	15,02	4 268,23
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>5,68</b>
11	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým, z kameniva alebo betónovým	t	284,170	0,02	5,68
<b>Celkom</b>						<b>10 643,27</b>

# ROZPOČET

Stavba: KUPELE POĽSKOSLOVENSKEHO POHRANICIA, IDENTIFIKOVATEĽNY EUROPSKY PRIESTOR TURISTIKY  
 PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY  
 POPRADU

Objekt: Vysprávky poľných ciest časť Lacková

Objednávateľ: Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>5 324,01</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>2 492,88</b>
1	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	125,300	3,00	375,90
2	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	125,300	0,02	2,51
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	125,300	2,90	363,37
4	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	125,300	1,05	131,57
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	125,300	1,44	180,43
6	175101201	Zásyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	125,300	6,52	816,96
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	476,370	0,49	233,42
8	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m2	338,020	1,15	388,72
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					<b>2 828,29</b>
9	566903111	Upravenie podkladu a krytu so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	142,125	4,88	693,57
10	5834355200	Kamenino drvené	t	142,125	15,02	2 134,72
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>2,84</b>
11	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým, z kameniva alebo betónovým	t	142,125	0,02	2,84
<b>Celkom</b>						<b>5 324,01</b>

# ROZPOČET

Stavba: KÚPELE POĽSKOSLOVENSKEHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY  
 PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA - VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY  
 POPRADU

Objekt: Vysprávky poľných ciest časť Plavnica

Objednávateľ: Lubovnianské regionálne združenie miest a obcí

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>5 324,01</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>2 492,88</b>
1	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	125,300	3,00	375,90
2	122302209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	125,300	0,02	2,51
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	125,300	2,90	363,37
4	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	125,300	1,05	131,57
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	125,300	1,44	180,43
6	175101201	Zásyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	125,300	6,52	816,96
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	476,370	0,49	233,42
8	182101101	Svahovanie trvalých svahov v hornine triedy 1-4	m2	338,020	1,15	388,72
<b>5 Komunikácie</b>						<b>2 828,29</b>
9	566903111	Upravenie podkladu a krytu so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	142,125	4,88	693,57
10	5834355200	Kamenino drvené	t	142,125	15,02	2 134,72
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>2,84</b>
11	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým, z kameniva alebo betónovým	t	142,125	0,02	2,84
<b>Celkom</b>						<b>5 324,01</b>



**Príloha č.2:**

**Vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v el. podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosič)**



Inžinierske stavby, a.s.  
závod Cestné stavitel'stvo  
Priemysel'ná 6, 042 45 Košice  
03-300-001



**Príloha č. 3:**

**Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky v tlačenej podobe**

V subdodávke bude zhotoviteľ realizovať nasledovné stavebné práce:

Stručný popis činností vykonávaných v subdodávke, s odkazom aj na stavebný objekt z objektovej skladby, resp. oddiel rozpočtu:	Percentuálne a finančné vyjadrenie vykonávaných prác v subdodávke v % a v € s DPH, resp. konečnej ceny u neplatcov DPH	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: - obchodné meno alebo názov; meno a priezvisko - adresa sídla; pobytu - identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak číslo nebolo pridelené IČO - údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
	0,00 % / 0,00 €	
SPLOLU:	0,00 % / 0,00 €	---

Zároveň čestne vyhlasujem, že v prípade zmeny subdodávateľa splním povinnosti v zmysle § 41 ods. 5 ZoVO.

.....

**Inžinierske stavby, a.s.**  
závod Čestné stavitelstvo  
Priemyselná 5, 042 45 Košice  
03-300-001



**Príloha č. 4:**


**Harmonogram realizácie stavebného diela v tlačenej podobe**

**Názov stavebného diela:** „KÚPELE POĽSKOSLOVENSKEHO POHRANIČIA, IDENTIFIKOVATEĽNÝ EURÓPSKY PRIESTOR TURISTIKY PODPORUJÚCEJ ROZVOJ ZDRAVIA – 1. ETAPA – VÝSTAVBA CYKLO OKRUHU SPÁJAJÚCEHO KÚPEĽNÉ MIESTA DOLINY POPRADU“

Stavebný objekt	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac
	1 - 4 týždeň	5 - 8 týždeň	9 - 12 týždeň	13-16 týždeň
SO 01 Údol				
SO 02 Plaveč				
SO 03 Nová Ľubovňa				
SO 04 Kamienka				
SO 05 Vyšné Ružbachy				
SO 06 Hniezdne				
SO 07 Oprava lávky Andrejovka				
SO 08 Výmena zábradlia v Lesnici				
SO 09 Vysprávky poľných ciest časť Panské Lúky				
SO 10 Vysprávky poľných ciest časť Lacková				
SO 11 Vysprávky poľných ciest časť Plavnica				

.....  
  
**Inžinierske stavby, a.s.**  
závod Cestné staviteľstvo  
Priemyselná 6, 042 45 Košice  
03-300-001





**Power of attorney No. 126/2017**

Company:  
**Inžinierske stavby, a. s.**  
Id. Nr.: 31 651 402  
with its registered seat at Priemyselná 6,  
042 45 Košice  
registered with the Commercial registry of the District  
court Košice I, section: Sa, insert No.: 240/V

(hereinafter as the „Company“)

acting through its Chairman of the Board of Directors:  
Philippe Étienne Pierre Corbel and Members of the  
Board of Directors: Ing. Juraj Serva and Éric Jean  
Charles Biguet

hereby grants

**power of attorney to**

**Ing. Milan Balážik, MBA**

ID card No.: HH092890  
residing at: Moldavská 1164/19, 040 01 Košice,  
Slovak Republic

(hereinafter as the „Attorney“)

The Attorney is authorised to perform on behalf of the  
Company the legal acts specified below.

Attorney is authorised to perform for and on behalf of  
the company all legal acts within the scope of power  
and authority of the authorised representative,  
including, but not limited to signature of purchase  
orders and contracts, performance of all acts in the  
name of the company before public authorities, in  
general, courts of justice, governmental agencies and  
local and regional self-governmental authorities, in  
particular, even when subject to a special power of  
attorney.

Attorney is entitled to appoint another person to  
perform legal acts within the scope of authority laid  
down herein.

Any legal act performed by Attorney is only valid if  
also signed or endorsed by Philippe Étienne Pierre  
Corbel.

This Power of Attorney is valid up to its withdrawal,  
although up to 31<sup>st</sup> of December 2017 at latest.

**Plná moc č. 126/2017**

Spoločnosť:  
**Inžinierske stavby, a. s.**  
IČO: 31 651 402  
So sídlom: Priemyselná 6,  
042 45 Košice  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 240/V

(ďalej len ako „Spoločnosť“)

konajúca prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu  
zastúpeného p. Philippe Étienne Pierre Corbel -  
predseda predstavenstva a členovia predstavenstva:  
Ing. Juraj Serva a Éric Jean Charles Biguet

týmto udeľuje

**plnomocenstvo**

**Ing. Milan Balážik, MBA**

Číslo OP: HH092890  
bydliskom: Moldavská 1164/19, 040 01 Košice,  
Slovenská republika

(ďalej len ako „Splnomocnenec“)

Splnomocnenec je oprávnený vykonávať v mene  
Spoločnosti nižšie špecifikované úkony.

Splnomocnenec je oprávnený v mene Spoločnosti  
vykonávať všetky právne úkony v rozsahu právomoci  
štatutárneho orgánu, najmä podpisovať objednávky  
a zmluvy a vykonávať všetky úkony v mene  
spoločnosti voči orgánom verejnej moci, najmä  
súdom, orgánom štátnej správy a územnej samosprávy,  
a to aj v prípade, ak je potrebné osobitné  
splnomocnenie.

Splnomocnenec je v rozsahu tohto plnomocenstva  
oprávnený splnomocniť na právne úkony ďalšiu  
osobu.

Právny úkon vykonaný Splnomocnencom je platný len  
v prípade, ak ho zároveň podpísal alebo schválil p.  
Philippe Étienne Pierre Corbel.

Toto plnomocenstvo je platné až do odvolania, avšak  
najdlhšie do 31. decembra 2017.